



**SZKOŁA PODSTAWOWA nr 2**  
**im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego**  
**41-407 Imielin, ul. K. Miarki 7**  
**tel./fax 32 225-60-55**

Imielin, dnia 19.01.2026 r.

## **ZAPYTANIE OFERTOWE**

1. **Zamawiający** - Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Imielinie,  
ul. Karola Miarki 7, 41 - 407 Imielin

*zaprasza do złożenia oferty na:*

2. **Przedmiot zamówienia:** Malowanie trzech sal lekcyjnych z parapetami oraz pokrycie warstwą ochronną lakieru ściany na II piętrze w Szkole Podstawowej nr 2 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Imielinie.

3. **Opis przedmiotu zamówienia:** załącznik- przedmiar robót

4. **Termin realizacji zamówienia:** 16.02.2026-27.02.2026

5. **Miejsce i termin złożenia oferty:** Sekretariat Szkoły Podstawowej nr 2 w Imielinie,  
lub na adres mailowy szkoły: sekretariat@sp2.imielin.pl do 03.02.2026 r.

6. **Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:** wybór oferty najkorzystniejszej cenowo

7. **Warunki płatności:** przelew (14 dni od odbioru końcowego).

8. **Osoba upoważniona do kontaktu:** sekretariat – Bożena Łukowicz

9. **Sposób przygotowania oferty:**

- 9.1. Wykonawca obliczając cenę oferty zobowiązany jest uwzględnić wszystkie wymagania Zamawiającego określone w opisie przedmiotu zamówienia.
- 9.2. Oferta musi obejmować wszystkie koszty niezbędne do należytego wykonania przedmiotu zamówienia.
- 9.3. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim.
- 9.4. Inne\* Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.02.2026 w siedzibie szkoły przy ul. Karola Miarki 7 w Imielinie.

10. **Załączniki:**

11.1. Przedmiar robót

11.2.....

**DYREKTOR SZKOŁY**  
  
**mgr Dariusz Kupczyk**

**Przedmiar**

| Lp.              | Podstawa                        | Opis i wyliczenia                                                                                                                 | j.m.  | Poszcz.      | Razem          |
|------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|----------------|
| <b>PRZEDMIAR</b> |                                 |                                                                                                                                   |       |              |                |
| 1                | KNNR-W 3<br>1002-06             | Zeskrobanie i zmycie starej farby                                                                                                 | m2    |              |                |
|                  | sala 17,18                      | $[(5,95*8,1) + (5,95+8,1)*2*1,67]*2 - (1,4*3,53)*2*2$                                                                             | m2    | 170,476      |                |
|                  | sala 21                         | $(6,31*9,5) + (6,31+9,5)*2*1,53$                                                                                                  | m2    | 108,324      |                |
|                  |                                 |                                                                                                                                   |       | <b>RAZEM</b> | <b>278,800</b> |
| 2                | KNR 0-23<br>2611-02             | Przygotowanie podłoża -jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT                                                            | m2    | 278,800      |                |
|                  |                                 |                                                                                                                                   |       | <b>RAZEM</b> | <b>278,800</b> |
| 3                | KNNR 3<br>0605-04               | Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni - sufity $(5,95*8,1)*2 + (6,31*9,5)$ | m2    | 156,335      |                |
|                  |                                 |                                                                                                                                   |       | <b>RAZEM</b> | <b>156,335</b> |
| 4                | KNNR 3<br>0605-04               | Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni - ściany kolor                         |       |              |                |
|                  | sala 17,18                      | $[(5,95+8,1)*2*1,67]*2 - (1,4*2,53)*2*2$                                                                                          | m2    | 79,686       |                |
|                  | sala 21                         | $(6,31+9,5)*2*1,53$                                                                                                               | m2    | 48,379       |                |
|                  |                                 |                                                                                                                                   |       | <b>RAZEM</b> | <b>128,065</b> |
| 5                | KNR 0-23<br>2611-02             | Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie - grunt szczepny                                                                  |       |              |                |
|                  | sala 17,18                      | $(5,95+8,1)*2*1,38*2$                                                                                                             | m2    | 77,556       |                |
|                  |                                 |                                                                                                                                   |       | <b>RAZEM</b> | <b>77,556</b>  |
| 6                | KNNR 3<br>0605-04               | Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni - ściany kolor                         |       |              |                |
|                  | sala 17,18                      | $[(5,95+8,1)*2*1,38]*2$                                                                                                           | m2    | 77,556       |                |
|                  |                                 |                                                                                                                                   |       | <b>RAZEM</b> | <b>77,556</b>  |
| 7                | KNR 4-01<br>1208-01<br>analogia | Jednokrotne lakierowanie tynków akrylem bezbarwnym                                                                                | m2    |              | 77,556         |
|                  |                                 |                                                                                                                                   |       | <b>RAZEM</b> | <b>77,556</b>  |
| 8                | kalk. Własna                    | Montaż narożników PCV w ościeżach drzwiowych                                                                                      |       |              |                |
|                  |                                 | 2,1*4                                                                                                                             | m     | 8,400        |                |
|                  |                                 |                                                                                                                                   |       | <b>RAZEM</b> | <b>8,400</b>   |
| 9                | kalk. Własna                    | Montaż odbojnicy szer. 20 cm z płyty meblowej                                                                                     |       |              |                |
|                  |                                 |                                                                                                                                   | m     | 7,000        |                |
|                  |                                 |                                                                                                                                   |       | <b>RAZEM</b> | <b>7,000</b>   |
| 10               | KNNR 2<br>0302-07               | Ściany murowane - osadzenie podokienników prefabrykowanych - nakładki PCV na podokienniki betonowe $(3,64*2)*2$                   | m     | 14,560       |                |
|                  |                                 |                                                                                                                                   |       | <b>RAZEM</b> | <b>14,560</b>  |
| 11               | KNNR-W 3<br>1013-01             | Zabezpieczenie podłóg i okien folią                                                                                               | m2    | 156,385      |                |
|                  |                                 |                                                                                                                                   |       | <b>RAZEM</b> | <b>156,385</b> |
| 12               | KNNR 8<br>0417-03               | Zdjęcie grzejników stalowych dwupłytowych - demontaż i ponowny montaż do robót malarskich                                         |       |              |                |
|                  |                                 |                                                                                                                                   | 4 kpl | 4,000        |                |
|                  |                                 |                                                                                                                                   |       | <b>RAZEM</b> | <b>4,000</b>   |
| 13               |                                 | Ściana do jednokrotnego lakierowania tynków akrylem bezbarwnym (wym. 3,2 m x 6,5m)                                                | m2    | 20,800       |                |
|                  |                                 |                                                                                                                                   |       | <b>RAZEM</b> | <b>20,800</b>  |

**DYREKTOR SZKOŁY**

**mgr Dariusz Kupczyk**