



SZKOŁA PODSTAWOWA nr 2
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
41-407 Imielin, ul. K. Miarki 7
tel./fax 32 225-60-55

Imielin, dnia 23.03.2026 r.

SP2 261. 11 .2026

ZAPYTANIE OFERTOWE

1. **Zamawiający** - Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Imielinie,
ul. Karola Miarki 7, 41 - 407 Imielin

zaprasza do złożenia oferty na:

2. **Przedmiot zamówienia:** Modernizacje zewnętrznych obiektów sportowych z remontem nawierzchni poliuretanowej w Szkole Podstawowej nr 2 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Imielinie.

3. **Opis przedmiotu zamówienia:** załącznik- przedmiar robót

4. **Termin realizacji zamówienia:** 20.04.2026-15.05.2026

5. **Miejsce i termin złożenia oferty:** Sekretariat Szkoły Podstawowej nr 2 w Imielinie,
lub na adres mailowy szkoły: sekretariat@sp2.imielin.pl do godz. 12.00 15.04.2026 r.

6. **Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:** wybór oferty najkorzystniejszej cenowo

7. **Warunki płatności:** przelew (14 dni od odbioru końcowego).

8. **Osoba upoważniona do kontaktu:** sekretariat – Bożena Łukowicz

9. **Sposób przygotowania oferty:**

9.1. Wykonawca obliczając cenę oferty zobowiązany jest uwzględnić wszystkie wymagania Zamawiającego określone w opisie przedmiotu zamówienia.

9.2. Oferta musi obejmować wszystkie koszty niezbędne do należytego wykonania przedmiotu zamówienia.

9.3. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim.

9.4. Inne* Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.04.2026 o godz. 12.15 w siedzibie szkoły przy ul. Karola Miarki 7 w Imielinie.

10. **Załączniki:**

11.1. Przedmiar robót

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Danuta Kupezyk

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1	kalk. własna	Oczyszczenie istniejącej nawierzchni	m2		
	koszykówka	(16,0 * 27,5)	m2	440,000	
	siatkówka	(21,0 * 24,0)	m2	504,000	
	bieżnia	(6,1 * 70,0)	m2	427,000	
				RAZEM	1 371,000
2	kalk. własna	Wymiana i uzupełnienie podkładu pod natrysk EPDM	m2		
	koszykówka	(16,0 * 27,5) * 5%	m2	22,000	
	siatkówka	(21,0 * 24,0) * 5%	m2	25,200	
	bieżnia	(6,1 * 70,0) * 5%	m2	21,350	
				RAZEM	68,550
3	kalk. własna	Gruntowanie podłoża i wykonanie nowego natrysku EPDM o gr. do 3 mm z malowaniem linii do koszykówki, siatkówki (dwa boiska) i bieżni 70 m	m2		
	koszykówka	(16,0 * 27,5)	m2	440,000	
	siatkówka	(21,0 * 24,0)	m2	504,000	
	bieżnia	(6,1 * 70,0)	m2	427,000	
				RAZEM	1 371,000
4	kalk. własna	Demontaż starych tulei słupków do słupków piłki siatkowej, montaż nowych tulei i zestawu słupków aluminiowych do piłki siatkowej wraz z siatką	kpl		
		2	kpl	2,000	
				RAZEM	2,000

INSPEKTOR
NADZORU INWESTORSKIEGO
Józef Rabicki
ul. Lipowa 280/88
konstrukcyjno-budowlane