



Imielin, dnia 30.06.2026 r.

SP2 261.19 .2026

ZAPYTANIE OFERTOWE

1. Zamawiający - Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Imielinie,
ul. Karola Miarki 7, 41 - 407 Imielin

zaprasza do złożenia oferty na:

2. Przedmiot zamówienia: Malowanie korytarza szkolnego w Szkole Podstawowej nr 2 im.
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Imielinie.

3. Opis przedmiotu zamówienia: załącznik- przedmiar robót

4. Termin realizacji zamówienia: 20.07.2026-21.08.2026

5. Miejsce i termin złożenia oferty: Sekretariat Szkoły Podstawowej nr 2 w Imielinie,
lub na adres mailowy szkoły: sekretariat@sp2.imielin.pl do 09.07.2026 r. do godz. 12.00

6. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie: wybór oferty najkorzystniejszej cenowo

7. Warunki płatności: przelew (14 dni od odbioru końcowego).

8. Osoba upoważniona do kontaktu: sekretariat – Bożena Łukowicz

9. Sposób przygotowania oferty:

9.1. Wykonawca obliczając cenę oferty zobowiązany jest uwzględnić wszystkie
wymagania Zamawiającego określone w opisie przedmiotu zamówienia.

9.2. Oferta musi obejmować wszystkie koszty niezbędne do należytego wykonania
przedmiotu zamówienia.

9.3. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim.

9.4. Inne* Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.07.2026 o godz. 12.15 w siedzibie szkoły przy
ul. Karola Miarki 7 w Imielinie.

10. Załączniki:

11.1. Przedmiar robót

11.2.....

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Dagmara Kupczyk

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1	KNNR-W 3 1002-06	Zeskrobanie i zmycie starej farby	m2		
	sufity	$(6,03 * 16,85) + (1,84 * 10,8) + (4,1 * 7,72) + (15,46 * 1,54) + (4,19 * 7,6)$	m2	208,782	
		$(6,03 * 16,85) + (1,84 * 10,8) + (4,1 * 7,72) + (4,04 * 7,72) + (4,4 * 3,6) + (9,47 * 4,25)$	m2	240,406	
	ściany	$(4,5 * 1,45) * 3 + (4,75 * 4,05)$	m2	38,813	
		$(6,03 + 16,85 * 2) * 2 * 1,05 + (1,84 + 10,8 * 2) * 1,05 * 2 + (2,13 + 7,72) * 1,05 * 2 + (15,46 + 2,54) * 2 * 0,75 + (14,19 + 7,6) * 2 * 1,65 + (3,6 * 1,62) * 2 + (9,47 * 2 + 4,25) * 1,65$	m2	302,177	
		$(4,3 + 3,0 + 4,45) * 1,6 + (4,75 * 2 + 4,05) * 1,05$	m2	33,028	
				RAZEM	823,206
2	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie emulsją	m2		
		823,206	m2	823,206	
				RAZEM	823,206
3	KNNR 3 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni - sufit	m2		
		208,782 + 240,406 + 38,813	m2	488,001	
				RAZEM	488,001
4	KNNR 3 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni - ściany kolor	m2		
		302,177 + 33,028	m2	335,205	
				RAZEM	335,205
5	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie	m2		
		$(16,82 * 2 - 4,1 - 1,1 * 4) * 1,94 + (10,8 * 2 - 1,1 * 5) * 1,94 * 2 + (2,13 + 1,7 + 1,83 + 1,7 + 1,8) * 1,94 + (14,46 * 2) * 1,97 + (16,85 * 2 + 3,5 - 1,1 * 4) * 1,94 + (2,13 + 7,72 + 1,9) * 1,94$	m2	272,409	
		$(4,75 * 2 + 4,05) * 1,95$	m2	26,423	
				RAZEM	298,832
6	KNNR-W 3 1004-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem	m2		
		$(16,82 * 2 - 4,1 - 1,1 * 4) * 1,94 + (10,8 * 2 - 1,1 * 5) * 1,94 * 2 + (2,13 + 1,7 + 1,83 + 1,7 + 1,8) * 1,94 + (14,46 * 2) * 1,97 + (16,85 * 2 + 3,5 - 1,1 * 4) * 1,94 + (2,13 + 7,72 + 1,9) * 1,94$	m2	272,409	
		$(4,75 * 2 + 4,05) * 1,95$	m2	26,423	
				RAZEM	298,832
7	KNR 4-01 1207-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm	m		
		$(4,75 * 2 + 4,05 + 3,5 * 2)$	m	20,550	
				RAZEM	20,550
8	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg i okien folią	m2		
		600	m2	600,000	
				RAZEM	600,000
9	KNNR 8 0417-03	Wymiana grzejnika stalowego dwupłytkowego - demontaż i ponowny montaż do robót malarskich	kpl		
		7	kpl	7,000	
				RAZEM	7,000

INSPEKTOR
NADZORU INWESTORSKIEGO

Joanna Zielińska
nr kpr. 286011
konstrukcyjno-budowlane