



Szkoła Podstawowa nr 2
im. kardynała Stefana Wyszyńskiego w Imielinie

Imielin, dnia 03.06.2025 r.

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 2
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
41-407 Imielin, ul. K. Miarki 7
tel./fax 32 225-60-55

ZAPYTANIE OFERTOWE

1. **Zamawiający** - Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Imielinie,
ul. Karola Miarki 7, 41 - 407 Imielin

zaprasza do złożenia oferty na:

2. **Przedmiot zamówienia:** Malowanie trzech sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej nr 2 im.
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Imielinie.

3. **Opis przedmiotu zamówienia:** załącznik- przedmiar robót

4. **Termin realizacji zamówienia:** 14.07.2025-14.08.2025

5. **Miejsce i termin złożenia oferty:** Sekretariat Szkoły Podstawowej nr 2 w Imielinie,
do 23.06.2025 r., lub na adres mailowy szkoły: sekretariat@sp2.imielin.pl

6. **Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:** wybór oferty najkorzystniejszej cenowo

7. **Warunki płatności:** przelew (14 dni od odbioru końcowego).

8. **Osoba upoważniona do kontaktu:** sekretariat – Bożena Łukowicz

9. **Sposób przygotowania oferty:**

10.1. Wykonawca obliczając cenę oferty zobowiązany jest uwzględnić wszystkie
wymagania Zamawiającego określone w opisie przedmiotu zamówienia.

10.2. Oferta musi obejmować wszystkie koszty niezbędne do należytego wykonania
przedmiotu zamówienia.

10.3. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim.

10.4. Inne* Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.06.2025 w siedzibie szkoły przy ul. Karola
Miarki 7 w Imielinie.

11. **Załączniki:**

11.1. Przedmiar robót

11.2.....

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Dagmara Kupczyk

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1	KNNR-W 3 1002-06	Zeskrobanie i zmycie starej farby	m2		
	sala 2, 27	$[(5,95 * 8,1) + (5,95 + 8,1) * 2 * 1,67] * 2 - (1,4 * 3,53) * 2 * 2$	m2	170,476	
	sala 30	$(6,31 * 9,5) + (6,31 + 9,5) * 2 * 1,53$	m2	108,324	
				RAZEM	278,800
2	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m2		
		278,8	m2	278,800	
				RAZEM	278,800
3	KNNR 3 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni - sufity	m2		
		$(5,95 * 8,1) * 2 + (6,31 * 9,5)$	m2	156,335	
				RAZEM	156,335
4	KNNR 3 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni - ściany kolor	m2		
	sala 2, 27	$[(5,95 + 8,1) * 2 * 1,67] * 2 - (1,4 * 2,53) * 2 * 2$	m2	79,686	
	sala 30	$(6,31 + 9,5) * 2 * 1,53$	m2	48,379	
				RAZEM	128,065
5	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie - grunt szczepny	m2		
	sala 2, 27	$(5,95 + 8,1) * 2 * 1,38 * 2$	m2	77,556	
				RAZEM	77,556
6	KNNR 3 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni - ściany kolor	m2		
	sala 2, 27	$[(5,95 + 8,1) * 2 * 1,38] * 2$	m2	77,556	
				RAZEM	77,556
7	KNR 4-01 1208-01 analogia	Jednokrotne lakierowanie tynków akrylem bezbarwnym	m2		
		77,556	m2	77,556	
				RAZEM	77,556
8	kalk. własna	Montaż narożników PCV w ościeżach drzwiowych	m		
		2,1 * 4	m	8,400	
				RAZEM	8,400
9	kalk. własna	Montaż odbojnicy szer. 20 cm z płyty meblowej.	m		
		7,0	m	7,000	
				RAZEM	7,000
10	KNNR 2 0302-07	Ściany murowane - osadzenie podokienników prefabrykowanych - nakładki PCV na podokienniki betonowe	m		
		$(3,64 * 2) * 2$	m	14,560	
				RAZEM	14,560
11	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg i okien folią	m2		
		156,385	m2	156,385	
				RAZEM	156,385
12	KNNR 8 0417-03	Wymiana grzejnika stalowego dwupłytkowego - demontaż i ponowny montaż do robót malarskich	kpl		
		4	kpl	4,000	
				RAZEM	4,000

INSPEKTOR
NADZORU INWESTYCYJNEGO

Józef Rabczyński
nr upr. 2567/s38
konstrukcyjno-budowlane